



# referencia leírás

## Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése



### Alap adatok:

Megbízó:	Nagykőrös Város Önkormányzata
Kivitelező:	Reaszfalt Kft.
Kivitelezés összege:	802 000 000 Ft
Szerződés kezdete/vége:	2021.01.19./2023.05.13.
Kivitelezés kezdete/vége:	2021.04.28./2022.05.13.
Garanciális időszak vége:	2027.05.13



### Projekt rövid leírása:

A projekt keretében Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös településeket összekötő kerékpárút létesült a 441. sz út 1+531,7 – 12+585 km szelvénye közötti szakaszon.

A 11,2 km hosszú kerékpárút 2x1 forgalmi sávos egyoldali, önálló kerékpárút épült külterületen 2,60 m burkolatszélességgel és 40-40 cm földpadkával, belterületen 2,40 m burkolatszélességgel és 45-45 cm padkával épület, mely a 0+000-0+150 kmsz között elválasztott gyalog- és kétirányú kerékpárútként 3,75 m burkolatszélességgel és 50-50 cm padkával valósult meg.

A kerékpárút 1+292,32 km szelvényében 12 m szabad nyílású, 4,65 m széles előregyártott vasbetongerendás híd épült a kerékpáros és gyalogos forgalom Gerje-csatorna feletti átvezetéséhez, továbbá egy 2x1,00 m szabad nyílású csőáteresz ikerpár készült a kerékpárút 10+160,63 km szelvényében a Gógány-ér keresztezésére. A nyomvonal keresztezi a MÁV 140 jelű vasútvonalát is, ahol PedeSTRAIL burkolatú kerékpáros útátjáró létesült fény- és felsorompós biztosítással.

### Az Eurout Kft. főbb feladatai:

Az Eurout Kft. végezte a projekt mérnöki lebonyolítását és teljeskörű műszaki ellenőrzését, mely magába foglalta a kiviteli tervek elkészítési folyamatának ellenőrzését, a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárásig bezárólag a kerékpárút építés, a műtárgyépítés, az elektromos hálózat, valamint a hírközlési hálózat kiváltási munkáinak műszaki ellenőrzési feladatait, a műszaki átadások lebonyolítását, a teljesítések és pénzügyi elszámolás kontrollálását.

